T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MAKİNE VE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI -
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

İlgili Müdürlük	:	OTOMOTİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	**Talep Tarihi**	:	10.06.2021
İşin Türü	:	HIZMET ALIMI	**Teklif No**	:	29-1 / 104

Sıra No	Satın Alınacak Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktar	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	BAKIM ONARIM HIZMETI (1859 DEMİŞBAŞ NUMARALI SU TANKERİNİN BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF MEKTUBUNA DAHİL EDİLECEKTİR.))	ADET	1		
2	BAKIM ONARIM HIZMETI (1858 DEMİŞBAŞ NUMARALI SU TANKERİNİN BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF MEKTUBUNA DAHİL EDİLECEKTİR.))	ADET	1		
3	BAKIM ONARIM HIZMETI (1857 DEMİŞBAŞ NUMARALI SU TANKERİNİN BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF MEKTUBUNA DAHİL EDİLECEKTİR.))	ADET	1		
4	BAKIM ONARIM HIZMETI (1856 DEMİŞBAŞ NUMARALI SU TANKERİNİN BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI (TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM GİDERLER TEKLİF MEKTUBUNA DAHİL EDİLECEKTİR.))	ADET	1		
			Toplam :		
Toplam (yazı ile) :	.....				

İDARİ ŞARTNAME

1- Teklifinizi en geç 24.06.2021 SAAT 14:30 a kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE VE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ne teslim ediniz.

2 - Teklifinizi KDV hariç ve Birim Fiyat Toplam Bedel olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız. Varsa markasını mutlaka yazınız.

3 - Teklif mektubunuzda teklif edilen mal ve/veya hizmetin toplam tutarı Kamu İhale Kanunu Doğrudan Temin Usulü ile alımda veya diğer ihale usulleriyle ihale edilmesine karar verilmesi halinde YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ 'nde değerlendirileceğinden SON FİYAT' ınızı yazınız. Doğrudan Temin Usulü ve istisna kapsamında alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.

3.1 - Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar, şartnamede aksine bir süre yoksa kırkbeş (45) gün süreyle geçerli olacaktır

3.2 - Taahhüt edilen mal/veya hizmet, ekteki teknik şartnamede belirtilen teslim süresinde ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir. Teslim süresinin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde ilgili müdürlükçe taahhüdün en az 10 (on) gün (Teknik şartnamede başka bir süre öngörülmedi ise) içinde yerine getirilmesi için yükleniciye ihtar çekilir. Bu süre içinde taahhüdün yerine getirilmesi halinde, geciken her gün için toplam tutarın YÜZDE BİR (Teknik şartnamede başka bir oran belirtilmemiş ise) oranında ceza uygulanır. Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.

3.3 - Mal ve / veya hizmetin teslimi ve kabulünü müteakip ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa en geç bir ay içinde ödeme yapılacaktır.

3.4 - İdare istediği takdirde, Doğrudan Temin usulü ve istisna kapsamında alınacak Mal/Hizmet Alımları için, sözleşme yapacak teminat alacak ve oluşacak damga vergisini yükleniciden tahsil edecektir.

3.5 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, varsa; teknik şartname ve / veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.

TEKLİF VEREN KİŞİNİN,FİRMANIN
Adı, Ünvanı :
Adres :
Tel / Fax :

TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU:

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı , Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünde bulunan 1859 , 1858 , 1857 ve 1856 demirbaşa kayıtlı yarı römork su tankerlerinin bakım onarımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen özelliklere uygun olarak bakım ve onarımlarının ve tamiratlarının yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi için hizmet satın alınması işine ait teknik şartnamedir.

2. ARAÇ LİSTESİ:

S/N	DEMİRBAŞ NUMARASI	ARAÇ CİNSİ
1	1859	YARI RÖMORK SU TANKERİ
2	1858	YARI RÖMORK SU TANKERİ
3	1857	YARI RÖMORK SU TANKERİ
4	1856	YARI RÖMORK SU TANKERİ

3. SATIN ALINACAK HİZMET KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER LİSTESİ :

3.1. Söz konusu araca yapılacak işler ve değişecek parçaların adlarını ve miktarlarını gösteren liste aşağıdadır.

1859 DEMİR BAŞ ATEGO MARKA KURTARICININ BAKIM ONARIM LİSTESİ				
Sıra No	**Malzeme / İşçilik Adı**	**Miktar**	**Birim Fiyat**	**Toplam Tutar**
1	STOP LAMBALARININ DEĞİŞİMİ	2 ADET		
2	1" ÇIKRIK HORTUMU	30 MT		
3	7.5X16 RÖMORK LASTİK VE ŞAMBİRİYEL TAKIMI YENİLENMESİ	2 TAKIM		
4	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KÜRESEL VANALARIN DEĞİŞİMİ	3 ADET		
5	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KAPAKLI REKORLARIN YENİLENMESİ	2 ADET		

6	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM ŞEFFAF VE KAUÇUK HORTUMLARIN YENİLENMESİ (KELEPÇELER DAHİL)	1 TAKIM		
7	KAZAN,ŞASE,ÇAMURLUK VE TAMPONDAKİ TÜM ÇARPIKLIKLARIN DOĞRULTULARAK GEREKLİ BÖLGELERİN YENİLENMESİ	1 ADET		
8	KAZAN,ŞASE VE TESİSATTA OLUŞAN ÇATLAKLARIN GİDERİLMESİ VE SIZDIRMAZLIĞIN SAĞLANMASI	1 ADET		
9	ELEKTRİK TESİSATININ KOMPLE YENİLENMESİ	1 ADET		
10	KOMPLE SU POMPASI 1500 DEV/ DK.	1 ADET		
11	RÖMORK ÜZERİNDEKİ TÜM REFLEKTÖRLERİN YENİLENMESİ	1 TAKIM		
12	ÖN RÖMORK KRİKOSUNUN REVİZYONU	1 ADET		
13	SİLİNDİRİK TİP İKAZ LAMANASI TAKILMASI	1 ADET		
14	SU SEVİYE GÖSTERGE HORTUMU	1 ADET		
15	SU BASINÇ MANOMETRESİ	1 ADET		
16	ŞASE VE SU KAZANININ KOMPLE İDARENİN BELİRTECEĞİ RENKTE BOYANMASI VE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YAZILARIN YAZILMASI	1 ADET		
17	İŞÇİLİK	1 ADET		
	GENEL TOPLAM			

1858 DEMİR BAŞ ATEGO MARKA KURTARICININ BAKIM ONARIM LİSTESİ				
Sıra No	**Malzeme / İşçilik Adı**	**Miktar**	**Birim Fiyat**	**Toplam Tutar**
1	SU TESİSATIN VE SU KAÇAKLARININ YENİLENMESİ	1 ADET		
2	STOP LAMBALARININ DEĞİŞİMİ	2 ADET		
3	1" ÇIKRIK HORTUMU	30 MT		
4	7.5X16 RÖMORK LASTİK VE ŞAMBİRİYEL TAKIMI YENİLENMESİ	2 TAKIM		
5	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KÜRESEL VANALARIN DEĞİŞİMİ	3 ADET		
6	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KAPAKLI REKORLARIN YENİLENMESİ	2 ADET		
7	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM ŞEFFAF VE KAUÇUK HORTUMLARIN YENİLENMESİ (KELEPÇELER DAHİL)	1 TAKIM		
8	ÇIKRIK MAFSALI KEÇE TAKIMI DEĞİŞİMİ VE ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ	1 TAKIM		
9	KAZAN,ŞASE VE TESİSATTA OLUŞAN ÇATLAKLARIN GİDERİLMESİ VE SIZDIRMAZLIĞIN SAĞLANMASI	1 ADET		
10	ELEKTRİK TESİSATININ KOMPLE YENİLENMESİ	1 ADET		
11	SU POMPASI RULMAN,SALMASTRA,KEÇE VE FANININ YENİLENEREK ÇALIŞIR VAZİYETE GETİRİLMESİ	1 ADET		
12	RÖMORK ÜZERİNDEKİ TÜM REFLEKTÖRLERİN YENİLENMESİ	1 TAKIM		

13	ÖN RÖMORK KRİKOSUNUN YENİLENMESİ	1 ADET		
14	KAZAN,ŞASE,ÇAMURLUK VE TAMPONDAKİ TÜM ÇARPIKLIKLARIN DOĞRULTULARAK GEREKLİ BÖLGELERİN YENİLENMESİ	1 ADET		
15	SİLİNDİRİK İKAZ VE UYARI LMANASI TAKILMASI	1 ADET		
16	ÜST DOLUM KAPAĞI KİLİT MEKANİZMASI TADİLATI	1 ADET		
17	SU SEVİYE GÖSTERGE HORTUMU	1 ADET		
18	SU BASINÇ MANOMETRESİ	1 ADET		
19	ŞASE VE SU KAZANININ KOMPLE İDARENİN BELİRTECEĞİ RENKTE BOYANMASI VE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YAZILARIN YAZILMASI	1 ADET		
20	İŞÇİLİK	1 ADET		
	GENEL TOPLAM			

1857 DEMİR BAŞ ATEGO MARKA KURTARICININ BAKIM ONARIM LİSTESİ				
Sıra No	**Malzeme / İşçilik Adı**	**Miktar**	**Birim Fiyat**	**Toplam Tutar**
1	STOP LAMBALARININ DEĞİŞİMİ	2 ADET		
2	1" ÇIKRIK HORTUMU	30 MT		
3	7.5X16 RÖMORK LASTİK VE ŞAMBİRİYEL TAKIMI YENİLENMESİ	2 TAKIM		

4	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KÜRESEL VANALARIN DEĞİŞİMİ	3 ADET		
5	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KAPAKLI REKORLARIN YENİLENMESİ	2 ADET		
6	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM ŞEFFAF VE KAUÇUK HORTUMLARIN YENİLENMESİ (KELEPÇELER DAHİL)	1 TAKIM		
7	KAZAN,ŞASE,ÇAMURLUK VE TAMPONDAKİ TÜM ÇARPIKLIKLARIN DOĞRULTULARAK GEREKLİ BÖLGELERİN YENİLENMESİ	1 ADET		
8	KAZAN,ŞASE VE TESİSATTA OLUŞAN ÇATLAKLARIN GİDERİLMESİ VE SIZDIRMAZLIĞIN SAĞLANMASI	1 ADET		
9	ELEKTRİK TESİSATININ KOMPLE YENİLENMESİ	1 ADET		
10	RÖMORK ÜZERİNDEKİ TÜM REFLEKTÖRLERİN YENİLENMESİ	1 TAKIM		
11	ÖN RÖMORK KRİKOSUNUN YENİLENMESİ	1 ADET		
12	SİLİNDİRİK İKAZ VE UYARI LMANASI TAKILMASI	1 ADET		
13	SU SEVİYE GÖSTERGE HORTUMU	1 ADET		
14	SU BASINÇ MANOMETRESİ	1 ADET		
15	ŞASE VE SU KAZANININ KOMPLE İDARENİN BELİRTECEĞİ RENKTE BOYANMASI VE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YAZILARIN YAZILMASI	1 ADET		
16	YARI RÖMORKUN LASTİKLERİNİN YENİLENMESİ	2 ADET		
17	İŞÇİLİK	1 ADET		

	GENEL TOPLAM			

1856 DEMİR BAŞ ATEGO MARKA KURTARICININ BAKIM ONARIM LİSTESİ				
Sıra No	**Malzeme / İşçilik Adı**	**Miktar**	**Birim Fiyat**	**Toplam Tutar**
1	SU TESİSATIN VE SU KAÇAKLARININ YENİLENMESİ	1 ADET		
2	STOP LAMBALARININ DEĞİŞİMİ	2 ADET		
3	1" ÇIKRIK HORTUMU	30 MT		
4	7.5X16 RÖMORK LASTİK VE ŞAMBİRİYEL TAKIMI YENİLENMESİ	2 TAKIM		
5	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KÜRESEL VANALARIN DEĞİŞİMİ	3 ADET		
6	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM KAPAKLI REKORLARIN YENİLENMESİ	2 ADET		
7	RÖMORK ÜSTÜNDE BULUNAN TÜM ŞEFFAF VE KAUÇUK HORTUMLARIN YENİLENMESİ (KELEPÇELER DAHİL)	1 TAKIM		
8	ÇIKRIK MAFSALI KEÇE TAKIMI DEĞİŞİMİ VE ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ	1 TAKIM		
9	KAZAN,ŞASE VE TESİSATTA OLUŞAN ÇATLAKLARIN GİDERİLMESİ VE SIZDIRMAZLIĞIN SAĞLANMASI	1 ADET		
10	ELEKTRİK TESİSATININ KOMPLE YENİLENMESİ	1 ADET		
11	SU POMPASI RULMAN,SALMASTRA,KEÇE VE FANININ YENİLENEREK ÇALIŞIR VAZİYETE GETİRİLMESİ	1 ADET		

12	RÖMORK ÜZERİNDEKİ TÜM REFLEKTÖRLERİN YENİLENMESİ	1 TAKIM		
13	ÖN RÖMORK KRİKOSUNUN YENİLENMESİ	1 ADET		
14	KAZAN,ŞASE,ÇAMURLUK VE TAMPONDAKİ TÜM ÇARPIKLIKLARIN DOĞRULTULARAK GEREKLİ BÖLGELERİN YENİLENMESİ	1 ADET		
15	SİLİNDİRİK TİP İKAZ LAMBASI TAKILMASI	1 ADET		
16	ÜST DOLUM KAPAĞI KİLİT MEKANİZMASI TADİLATI	1 ADET		
17	SU SEVİYE GÖSTERGE HORTUMU	1 ADET		
18	SU BASINÇ MANOMETRESİ	1 ADET		
19	ŞASE VE SU KAZANININ KOMPLE İDARENİN BELİRTECEĞİ RENKTE BOYANMASI VE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YAZILARIN YAZILMASI	1 ADET		
20	İŞÇİLİK	1 ADET		
	GENEL TOPLAM			

4. YAPILACAK İŞLER VE MALZEMELER İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER :

4.1Araçta kullanılacak yedek parçalar Orijinal veya mudaili hiç kullanılmamış yeni malzeme olacaktır.Hurda veya çıkma parça kullanılmayacaktır.

4.2 Teklif verecek firmalar aracı yerinde incelerken bakım onarım listesinde eksik yada hatalı parça veya işçilik tespit ederlerse idaremize dilekçe ile itiraz edecektir.

4.3 İdare uygun gördüğünde; idarenin expertiz anlaşmasının olduğu yetkili servise veya aracın üreticisinin yetkilendirdiği distribütör firmasına gönderip, tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere , montajı yapılan parçaların orijinal olup olmadığının ve araca uygun olup olmadığının tespitini yaptırabilecektir.

5.GENEL ŞARTLAR :

5.1 Kurum adının yazılı olduğu plakalar yüklenici tarafından değiştirilmeyecektir.

5.2 Araçta değişen parçaların çıkanları idareye teslim edilecektir.

5.3 Aracın , montaji sırasında makine teçhizah v.b. İçin yeterli sayıda montaj elemanı personel ve işgücü temini ve çalıştırılması Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.İş anahtar teslimidir.

5.4 Söz konusu iş ile ilgili olarak alt yüklenici çalıştıramaz.
5.5 Teklif verecek firmalar aracı yerinde incelerken bakım onarım listesinde eksik yada hatalı parça veya işçilik tespit ederlerse idaremize dilekçe ile itiraz edecektir. Araçlar Otomotiv Şube Müdürlüğündedir.
5.6 Araçta yapılacak işçilik kalitesi sağlanacak, imalat ve kaynak hataları , girintili çıkıntılı yüzey formasyonları olmayacak;aracın bütününde geometrik form düzgünlüğü olacaktır.
5.7 Araç montaji esnasında gerekebilecek makine teçhizah v.b. İçin yeterli sayıda montaj elemanı personel ve işgücü temini ve çalıştırılması Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.İş anahtar teslimidir.
5.8 Aracın mevcut Orijinal kasasından sökülen veya montajda kullanılmayan parçalar düzgün ve hasar vermeden cıkarılarak idare yetkililerine teslim edilecektir.
5.9 Aracın tadilat işlemleri yürürlükte olan '2918 sayılı karayolları trafik kanunu 23053 sayılı karayolları trafik yönetmeliği ve 27068 sayılı araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik kapsamlarına uygun olacak şekilde tüm eksiklikleri tamamlanacaktır.
5.10 Araç sözleşmenin imzalanması müteakip idare yetkililerince araç, yükleniciye teslim senedi yapılarak teslim edilecektir. Aracın tadilatı gereği yüklenici sahasında beklediği süre içerisinde her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
5.11 Yükleninicin etkin ve hızlı bir şekilde bakım onarım hizmeti verebilmesi için , İzmir ili içinde atölyesi bulunması veya temin etmesi gerekmektedir. Su Römorkları Gaziemir şantiye alanındadır.
5.12 Su Romorklarına sızdırmazlık testi yüklenici firmanın sahasında yapılacaktır. Sızdırmazlık testi giderleri firmaya aittir.

6. TESLİM YERİ VE SÜRESİ:

6.1 Yüklenici sözleşme konusu hizmet alım işini tamamlamış olarak; sözleşme tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Yüklenici aracın bakım onarım işlemleri bittiğinde idaremize haber edip araç idaremizce alınıp Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Otomotiv Şube Müdürlüğü Atölyesine getirilecektir.
6.2 Römorklar yüklenici firma İzmir il içinde ise idaremiz tarafından teslim edilecek olup il dışında ise römorkların alınıp getirilmesi yükleniciye ait olacaktır.
6.3 Nakil ve teslimat işlemleri sırasında meydana gelebilecek hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. Firma, oluşacak sorunu muayene ve kabul komisyonunun belirleyeceği süre içerisinde herhangi bir ücret talep etmeden düzeltmek zorunda olacaktır.

7. DENETİM MUAYENE VE KABUL ŞARTLARI:

7.1 Denetim, numune alma, muayene ve kabul işlemlerinde, yürürlükte bulunan Hizmet Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.
7.2 Bu kapsamda, teknik şartnamede belirtilen özelliklerin muayenesi için alınacak numuneler, muayene heyetinin yeterli gördüğü miktarda ve rastgele alınacaktır.
7.3Kullanılan yedek parçalar ile ilgili idarece gerek görülmesi halinde her türlü analiz testleri yapılacaktır. Giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
7.4 Yapılan iş yüklenici tarafından tamamlanarak, idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
7.5 Muayeneler sırasında idarenin göstermiş olduğu numunelere veya araca tam uyum şartı aranacaktır.
7.6 İdare işin yapılması sırasında ara denetimler gerçekleştirebilir.
İdarenin görevlendirdiği ara denetim heyetince uygun görülmeyen yedek parçalar araca monte edilmeyecektir.
7.7 Kullanılacak parçaların çıkma, hurda veya başka ürün/marka olduğunun tespit edilmesi halinde 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'nun ÜÇÜNCÜ KISIMI Yasaklar ve

Sorumluluklar bölümünün Yasak Fiil ve Davranışlar Alt Başlığının Madde 25 e)"Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek. " hükmü gereğince ek süre verilmeden gerekli işlem yapılacaktır.
7.8 Muayene sırasında İdare'nin muayene formlarında yer alan her husus yüklenici tarafından kayıtsız şartsız yerine getirilecektir.
7.9 Bakım onarım sırasında kullanılacak her türlü alet, kalibrasyon cihazı, araç, gereç ve avadanlık yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
7.10 Yüklenici tarafından sözleşme süresi içinde teslim edilen ancak kabule uygun bulunmayarak iade edilen araçlar sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere belirtilen cezalı süre içerisinde yeniden yapılacaktır.
7.11 Hizmet alımı işinin veya sözleşmenin iptali sebebiyle, Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7.12 Yüklenici, kendisine teslim edilmiş araçlar idareye teslim edilene kadar geçen süre zarfında, olası afet, yangın hırsızlık, v.b. durumlarında oluşacak her türlü zararları karşılamakla yükümlüdür.
7.13 Ara kontroller aşamasında idaremizce tespit edilen aksaklıklar yükleniciye bildirilecek ve yüklenici tarafından gerekli düzeltici işlemler veya değişimler yapılacaktır.
7.14 Araçlar ekli, 3ncü bölümde belirtilen listede ki parçalar takılı, işçilikler yapılmış ve hasarlar giderilmiş bir şekilde idareye teslim edilecektir. Bunun için her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.
7.15 Bakım onarımı yapılan tüm araçların çıkan yedek parçaları idaremize eksiksiz şekilde teslim edilecektir.
7.16 Yüklenici işin herhangi bir kısmı için idarenin yetkilendirdiği personel/personeller tarafından istenen belge/belgeleri ve bilgileri vermek mecburiyetindedir.

8. GARANTİ ŞARTLARI:
8.1 İhale konusu yedek parçalar ve işçilikler ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, bakım onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile Yüklenici tarafından teslim edilecek araçlarda yapılan montaj hatalarına ve araçlarda kullanılan yedek parçalarda üretim hatalarına karşı fatura tarihinden itibaren asgari 1 (Bir) yıl garanti süresi olacaktır.
8.2 Arıza giderleri yükleniciye ait olmak üzere yüklenici elemanlarınca İdarenin izin vermesi halinde İdare Atölyelerinde giderilir. İdare Atölyelerinde onarılamayacak büyüklükteki arızaların, İdare'nin bilgisi dahilinde, yüklenicinin imalathanesinde onarımı ve/veya onarılması mümkün olmayan hallerde ise yenisi ile değiştirmekle yüklenici yükümlüdür.
8.3 Arıza bildirimleri idaremizce fax, telefon veya mail yolu ile olabileceği gibi resmi yazışma ilede yapılabilir ancak söz konusu araçlar olduğundan bu maddede belirtilen en hızlı yol ile bildirim tercihi yapılabilir. Süre hesaplamaları idaremiz kayıtlarına göre yapılacaktır.
8.4 Yüklenici, idarenin işyerinde yapacağı arıza bakım çalışmalarında mevcut ve konulacak uygulama talimatlarına ve güvenlik kurallarına aynen uymak zorundadır.
8.5İdare işyerinde çalışacak yüklenici personelinin kullanacakları her türlü el aleti ve teçhizatlar yüklenici tarafından temin edilecektir.

9. ÖDEME :
9.1 Söz konusu işin fatura edilerek teslim edilmesi, kabul evrakının düzenlenmesinden, yüklenici vergi dairesinden alacağı son 15 günlük zaman dilimini içeren vergi borcu yoktur belgesini idaremize teslim etmesine müteakip yüklenicinin yazılı talebi üzerine tahakkuk evrakları 20 (yirmi) gün içerisinde düzenlenerek Muhasebe Şube Müdürlüğünce Yükleniciye veya vekiline 30 (otuz) gün içerisinde ödenecektir.

Göksel ÖZER	Metin KIZILBAN	Ufuk KAYA
Makine Mühendisi	Elektrik Teknikeri	Otomotiv Teknikeri